

Stratégie et nature de l'action

RELEVÉ D'UNE STRATEGIE		NATURE DE L'ACTION	
Céder		Travaux	

Objectifs de l'action

Cette action vise à limiter les dégâts de l'eau sur les ascenseurs.

Mise en oeuvre de l'action

L'action se divise en deux : la mise en protection des cabines d'ascenseurs et des travaux de mise hors d'eau dans le cas où la machinerie (groupe de traction et armoire de commande) serait disposée en fond de cuvette (partie la plus basse de la cage d'ascenseur).

Les travaux ne seront engagés (la plupart du temps) que lors d'une rénovation de l'ascenseur et consisteront en un remplacement et une remontée au point le plus haut de toute la machinerie.

Dans tous les cas, on fera en sorte de prévoir un arrêt de la cabine d'ascenseur à un niveau hors d'eau (plutôt intermédiaire de façon à ce que le contrepoids soit lui aussi hors d'eau). Ceci permettra d'épargner des dégradations sur cette partie.

Il existe une possibilité d'équiper les ascenseurs avec un dispositif d'interdiction d'atteinte des niveaux inondés (sondes en sous-sols et RDC reliées à l'armoire de commande et programme de blocage) sécurisant la procédure. Dans la plupart des cas, une intervention humaine et un blocage de l'ascenseur peut suffire (le processus ne sera toutefois pas automatique).

En cas de disposition de la machinerie en fond de cuvette, il sera important de déterminer à partir de quel moment les ascenseurs ne seront plus utilisables, ce qui conditionne fortement le temps disponible pour les évacuations et/ou le déplacement de matériel (cf fiches actions 27 et 30).



Armoire de commande en sous-sol



Au delà des ascenseurs, certains établissements dépendent de monte-charges avec système de transport (« tortues »)

Positionnement

DEPEND DES ACTIONS	1 / 2 et 8
EST A REALISER	Avant la crise
PERMET OU EST EN LIEN AVEC LES ACTIONS	33
POUR QUELS ALEAS ?	Débordement de cours d'eau Remontées de nappes Ruissellements
SPECIFICITES SUIVANT LA NATURE DE L'ETABLISSEMENT (EMS/ ETABLISSEMENT DE SANTE)	Sans objet

Effets attendus

Réduction des dommages	Accélération du retour à la normale
------------------------	-------------------------------------

Ordre de grandeur de coûts

Dispositif de repérage et de blocage : environ 1000 €	Déplacement de la machinerie : de 10 000 à 20 000 € (si nécessité d'une nouvelle)
---	--

